

Leistungstext zur Ausschreibung von Baumsubstrat

Baumsubstrat für Pflanzgrubenbauweise I nach FLL

Herstellung Pflanzgrube für Bäume gemäß Regelquerschnitt herstellen.

Fläche 24 m² x Tiefe 1,50 m

Die Prüfung des Baugrunds auf Wasserdurchlässigkeit und Tragfähigkeit ist zu überprüfen.

_____ St. EP _____ GP _____

terravil I als nicht überbaubares Baumsubstrat mit Prüfzeugnis gemäß den Empfehlungen der FLL liefern. Schüttdichte lose, lieferfeucht ca. 1,25 t/ m³.

Schichtenweise in 30 cm starken Lagen einbauen und auf 83 – 87 % Dpr verdichten.

Verdichtungen >87 % Dpr sind nicht zulässig.

Die Eignung des Substrats oder die Gleichwertigkeit eines Alternativproduktes ist durch ein aktuelles Prüfzeugnis nachzuweisen.

_____ t EP _____ GP _____

Eventualposition

terravil Nährstoffspeicher zur langfristigen Nährstoffversorgung von Bäumen, als homogene Beimischung im Baumsubstrat liefern. Eignungsnachweis entsprechend Produktdatenblatt.

Empfohlene Menge 40 kg/t

Die Gleichwertigkeit ist bei Alternativangeboten nachzuweisen.

_____ kg EP _____ GP _____

Eventualposition

terravil Depotdünger zur Bildung eines Düngerdepots, als homogene Beimischung im Baumsubstrat liefern. Eignungsnachweis entsprechend Produktdatenblatt.

Empfohlene Menge 3 kg/t

Die Gleichwertigkeit ist bei Alternativangeboten nachzuweisen.

_____ kg EP _____ GP _____

Eventualposition

terravil Nährstoffspeicher zur langfristigen Nährstoffversorgung von Bäumen im unteren Wurzelbereich. Aufbringen und Einarbeiten von ca. 60 kg/m² auf die aufgelockerte Baumgrubensohle. Eignungsnachweis entsprechend Produktdatenblatt.

Die Gleichwertigkeit ist bei Alternativangeboten nachzuweisen.

_____ kg EP _____ GP _____.

Liefernachweis: Steinpunkt H.Müller GmbH & Co. KG · Kalkstraße 8, 33790 Halle
www.steinpunkt.com